


Załącznik nr 1

Szacunkowy przedmiar robót

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jedn.	Obmiar
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1		Rozebranie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem wraz z utylizacją powstałego odpadu	mb	189
2		Frezowanie nawierzchni betonowej na średnią głębokość 5 cm z wywozem frezu	m2	1800
II		NAKLADKA BITUMICZNA		
1		Oczyszczenie nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową	m2	1800
2		Warstwa wiążąca z mieszanki AC16W grubość 6 cm	m2	1800
3		Ułożenie siatki z włókien szklanych o wytrzymałości minimalnej 120 kN/m	m2	1800
4		Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	1800
5		Warstwa ścierna z SMA grubość 4 cm	m2	1800
III		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE		
1		Regulacja wysokości kraterk ściekowych, włazów itp.	szt.	13
2		Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	mb	189

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować w terenie powyższy przedmiar robót i sporządzić na tej podstawie ofertę cenową.

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki

Kazimierz Trzcński