
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okładzin podłogowych w pomieszczeniach biurowych SPPK
ADRES INWESTYCJI : SPPK sp. z o.o. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police
INWESTOR : Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 72-010 Police, ul. Fabryczna 21
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Chandrykowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2014

ZATWIERDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
09.09.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzka			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Zdjęcie wykładziny podłogowej	m ²		
d.1	0818-05	wraz z listwami przyściennymi. <PARTER> <przedpokój> 1.39 <pokój nr 34a> 6.28 <pokój nr 34> 17.78 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	1.390 6.280 17.780	
		<PIĘTRO> <pokój nr 103> 11.24 <pokój nr 104> 11.29 <pokój nr 105> 11.51 <pokój nr 106> 11.59 <pokój nr 107> 22.70 <pokój nr 108> 32.99 <pokój nr 109> 16.40 <pokój nr 110> 16.52 <pokój nr 111> 15.21 <pokój nr 112> 16.34 <pokój nr 113> 16.55 <pokój nr 114> 16.01 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	25.450 11.240 11.290 11.510 11.590 22.700 32.990 16.400 16.520 15.210 16.340 16.550 16.010	
			m ²	198.350	
				RAZEM	223.800
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - usunięcie wykładziny PCV w płyt-	m ²		
d.1	0818-05	kach poz.1	m ²	223.800	
				RAZEM	223.800
3	KNR K-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy (nierówności) betonu, pozostałości kleju itp.	m ²		
d.1	0103-01	gr. warstwy do 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie			
	analiza indywidualna	poz.1	m ²	223.800	
				RAZEM	223.800
4	KNR 9-13	Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni	m ²		
d.1	0302-01	poz.3	m ²	223.800	
				RAZEM	223.800
5	KNR 9-13	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową gru-	m ²		
d.1	0302-04	bości 2 mm poz.3	m ²	223.800	
				RAZEM	223.800
6	KNR 9-13	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową - do-	m ²		
d.1	0302-05	datek za każdy 1 mm grubości Krotność = 3 poz.3	m ²	223.800	
				RAZEM	223.800
7	KNR-W 4-01	WYKONANIE FASETY W Kształcie CwIERCWAŁKA WKŁĘSŁEGO POD	m		
d.1	0707-04	WYWINIĘCIE WYKŁADZINY NA ŚCIANĘ DŁUGOŚĆ BOKU 3 CM. LUB			
		PRZYKŁEJENIE LISTWY WYOBLENIOWEJ O BOKU 30 - 35mm. <długość ścian do obrobienia piętro> 5.90*14+4.13*10+(23.75-1.12+18.00-1.00)*2-12*0.85 <długość ścian do obrobienia parter> 2.50*4+2.60*2+2.70*2-0.90+2.70+3.29*2-0.85+0.59+1.14+1.62+1.00*2+1.40*2+0.33*2-0.85*2-0.88	m m	192.960 34.360	
				RAZEM	227.320
8	KNR-W 3	Szlifowanie podkładu przed przyklejeniem wykładziny podłogowej w pomiesz-	m ²		
d.1	0808-03	czeniach o pow. ponad 8 m2			
	analiza indywidualna	poz.6	m ²	223.800	
				RAZEM	223.800
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1	1112-05	- PCW <część pozioma> poz.1 <wywiniecie na ścianę i w ościeża>poz.7*0.10	m ² m ²	223.800 22.732	
				RAZEM	246.532
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1112-09	wych poz.9	m ²	246.532	
				RAZEM	246.532
11	KNR-W 2-02	Elementy wykończenia boazerii - opaska	m		
d.1	20204-02	analiza indywidualna			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<listwy aluminiowe progowe> 0.90*(3+12)	m	13.500	
				RAZEM	13.500
2		Wywóz i utylizacja odpadów			
12 d.2	KNR AT-06 0102-02	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku II <tworzywa sztuczne>poz.1*0.001 <frez betonowy>poz.3*0.005*2.3	t t t	0.224 2.574	
				RAZEM	2.798
13 d.2	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I - WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH 1	kurs kurs	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km - WYWÓZ NA SKŁADOWISKO MIEJSKIE ZMIESZANYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH 2*11.0-1.0	km km	 21.000	
				RAZEM	21.000
15 d.2		Opłata za składowanie odpadów w ZOISOK w Leśnie Górnym 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu ... poz.12	t t	 2.798	
				RAZEM	2.798